


PRZEBUDOWA BOISKA TRENINGOWEGO PRZY UL.ŚNIADECKICH W JAŚLE

PRZEKRÓJ PRZEZ BOISKO Z NAWIERZCHNIĄ ZE SZTUCZNEJ TRAWY  
SKALA 1:10

SZTUCZNA TRAWA ZASYPANA PIASKIEM KWARCOWYM ORAZ GRANULATEM GUMOWYM EPDM, KOLOR ZIELONY	4,5-6cm
WARSTWA WYRÓWNUJĄCA Z MIAŁU KAMIENNEGO (fr. 0,2-4 mm)	5cm
WARSTWA KONSTR. Z KRUSZYWA KAMIENNEGO (fr.8-16mm)	5cm
WARSTWA KONSTR. Z KRUSZYWA KAMIENNEGO (fr.31,5-63mm)	15cm
WARSTWA ODSĄCAJĄCA Z PIASKU LUB POSPÓŁKI	10cm
GEOWŁÓKNINA	
GRUNT RODZIMY	



KRUSZYWO PŁUKANE (fr. 31,5-63mm) 35cm

RURA DRENARSKA d 110mm W OTULINIE

GENERALNA UWAGA!  
MOŻNA STOSOWAĆ PRODUKTY INNYCH FIRM O ANALOGICZNYCH PARAMETRACH

		<b>PRZEBUDOWA BOISKA TRENINGOWEGO PRZY UL.ŚNIADECKICH W JAŚLE</b>	
PRZEDMIOT OPRACOWANIA:			
LOKALIZACJA:			
POWIAT:	Jasielski	GMINA:	m. JAŚŁO
ULICA:	ŚNIADECKICH	OBIEKT:	08-CENTRUM
dz. nr ewid.:	1966/7, 1964/3,2448/2		
INWESTOR:		MIASTO JAŚŁO UL. RYNEK 12 38-200 JAŚŁO	
BRANŻA:		ARCHITEKTONICZNA	
JEDNOSTKA WYKONAWCZA:		PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE MGR INŻ. ARCH. ANDRZEJ GAWLEWICZ	
PROJEKTANT:		mgr inż.arch. Andrzej Gawlewicz	
NUMER UPRAWNIENI:		Rp-Upr/289/91	
NAZWA RYSUNKU:		PRZEKRÓJ PRZEZ BOISKO Z NAW. ZE SZTUCZNEJ TRAWY- S1	
NUMER RYSUNKU:		A.07	
SKALA:		1:10	
DATA OPRACOWANIA:		06.2017	
WYKŁADZ PRAWA WYNIKAJĄCE Z PRAW AUTORSKICH I POKREWNYCH ZASTRZEŻONE			